

MOZGÁS-TÉR

KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA
URBANISZTIKA TANSZÉK
BSC DIPLOMATERVEZÉS
2024/25 ŐSZ



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | HELYSZÍNRAJZ | M 1:1000

KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | BEÉPÍTÉSI TERV | M 1:250



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | FÖLDSZINTI ALAPRAJZ | M 1:100



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | EMELETI ALAPRAJZ | M 1:100

KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | A-A METSZET | M 1:100



P1 - TALAJON FEKVŐ PADLÓ (TÁNCTEREM)

- 18 mm	sportparketta (Grabo SpringAir Elite)
- 26 mm	táblásított erőelnyelő alátét (Grabo ShockPad Elite)
- 1 mm	páraelvezető alátét (Graborex)
- 7 cm	cementesztrich aljzatbeton
- 1 rtg.	PE fólia technológiai szigetelés
- 5,5 cm	padlófűtés rendszerlemez
- 5 cm	EPS installációs réteg
- 10 cm	lépésálló EPS hőszigetelés
- 1 rtg.	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm	vasalt aljzat
- 15 cm	tömörített homokos kavics
- termett talaj	

F1 - KÜLSŐ FAL (VASBETON)

- 1 cm	hálóerősítésű vékonyvakolati rendszer
- 20 cm	ásványgyapot hőszigetelés, fekete üvegfátyol kasírozással
- 1 cm	légzáró alapvakolat
- 30 cm	monolit vasbeton falazat
- 1 cm	belső oldali vakolat

P2 - TALAJON FEKVŐ PADLÓ (ÁLTALÁNOS)

- 7 mm	csúszásgátló kerámia lapburkolat
- 3 mm	rugalmas ragasztó
- 35 mm	felületkiegyenlítés
- 7 cm	cementesztrich aljzatbeton
- 5,5 cm	padlófűtés rendszerlemez
- 1 rtg.	PE fólia technológiai szigetelés
- 5 cm	EPS installációs réteg
- 10 cm	lépésálló EPS hőszigetelés
- 1 rtg.	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm	vasalt aljzat
- 15 cm	tömörített homokos kavics
- termett talaj	

F2 - KÜLSŐ FAL (VÁZKITÖLTŐ FALAZAT)

- 1 cm	hálóerősítésű vékonyvakolati rendszer
- 20 cm	ásványgyapot hőszigetelés, fekete üvegfátyol kasírozással
- 1 cm	légzáró alapvakolat
- 30 cm	monolit vasbeton pillérváz + mészhomok kitöltőfalazat
- 1 cm	belső oldali vakolat

P3 - ÁLTALÁNOS FÖDÉM

- 7 mm	csúszásgátló kerámia lapburkolat
- 3 mm	rugalmas ragasztó
- 35 mm	felületkiegyenlítés
- 7 cm	cementesztrich aljzatbeton
- 5,5 cm	padlófűtés rendszerlemez
- 1 rtg.	PE fólia technológiai szigetelés
- 2,5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
- 10 cm	EPS installációs réteg
- 25 cm	monolit vasbeton
- 50 cm	vakolat

F3 - LÁBAZAT (VÁZKITÖLTŐ FALAZAT)

- 1 cm	fagyálló lábazati vakolat
- 15 cm	XPS hőszigetelés
- 1 rtg.	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 1 cm	légzáró alapvakolat
- 30 cm	monolit vasbeton falazat
- 1 cm	belső oldali vakolat

T1 - JÁRHATÓ TETŐ 1

- 2 cm	kőporcelán burkolat, a lapok között karchomok fuga
- 4- cm	2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgóréteg
- 1 rtg.	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 12 cm	PIR hőszigetelés
- 2 rtg	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 2- cm	kavicsbeton lejtést adó aljzat, 50 m2-ként dilatálva
- 25 cm	monolit vasbeton
- 1 cm	vakolat

F4 - ATTIKA

- 15+1 cm	üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati XPS hőszigetelés
- 2 rtg.	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 0,5 cm	simítóvakolat
- 15 cm	monolit vasbeton attikafal
- 1 cm	légzáró aklapvakolat
- 20 cm	ásványgyapot hőszigetelés
- 1 cm	hálóerősítésű vékonyvakolati rendszer

T2 - JÁRHATÓ TETŐ 2

- 2 cm	kőporcelán burkolat, a lapok között karchomok fuga
- 4- cm	2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazó- és szivárgóréteg
- 1 rtg.	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 12 cm	PIR hőszigetelés
- 2 rtg	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 2- cm	kavicsbeton lejtést adó aljzat, 50 m2-ként dilatálva
- 5 cm	felbeton
- 20 cm	körüreges födémpanel
- 1 cm	vakolat

T4 - NEM JÁRHATÓ TETŐ 1

- 5- cm	16-32 mm szemmegoszlású, frakcionált, kétszer mosott kavics leterhelőréteg
- 1 rtg.	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 12 cm	PIR hőszigetelés
- 2 rtg	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 2- cm	kavicsbeton lejtést adó aljzat, 50 m2-ként dilatálva
- 5 cm	felbeton
- 26,5 cm	körüreges födémpanel
- 1 cm	vakolat

T3 - ZÖLDTETŐ

- 35- cm	vegetáció és ültetőközeg
- 1 rtg.	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 4 cm	drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
- 12 cm	PIR hőszigetelés
- 2 rtg.	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 2- cm	kavicsbeton lejtést adó aljzat, 50 m2-ként dilatálva
- 5 cm	felbeton
- 20 cm	körüreges födémpanel
- 1 cm	vakolat

T5 - NEM JÁRHATÓ TETŐ 2

- 5- cm	16-32 mm szemmegoszlású, frakcionált, kétszer mosott kavics leterhelőréteg
- 1 rtg.	125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
- 12 cm	PIR hőszigetelés
- 2 rtg	4 mm SBS modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.	hideg bitumenmáz kellősítés
- 2- cm	kavicsbeton lejtést adó aljzat, 50 m2-ként dilatálva
- 5 cm	felbeton
- 32 cm	körüreges födémpanel
- 1 cm	vakolat

KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | B-B METSZET | M 1:50



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | ÉSZAKI HOMLOKZAT | M 1:100



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | DÉLI HOMLOKZAT | M 1:100



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | KELETI HOMLOKZAT | M 1:100



KLISZEK VIKTÓRIA KRISZTINA | URBANISZTIKA TANSZÉK | BSC DIPLOMATERVEZÉS | 2024/25 ŐSZ | BUDAÖRS | MOZGÁS-TÉR | NYUGATI HOMLOKZAT | M 1:100